


**UWAGA:**
realizacja etapu może wymagać ingerencji w pomieszczenia przyległe w pionie i w poziomie, demontażu i montażu sufitów, ścian i innych elementów
realizowany etap lub prace poza wyznaczonym etapem muszą być zabezpieczane przed przenoszeniem się pyłów na pozostałą część budynku

**KOMUNIKACJA BUDOWY** - strefa zajęta do końca prowadzenia robót budowlanych

UWAGI:
1. STAL PROFILOWA S355:
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
3. POZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWCZYM, OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI
4. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ W WARSZTACIE POPRZEZ MALOWANIE ZESTAWEM EPOKSYDOWYM GR 120um (80um WARSTWA PODKŁADOWA, 40um WARSTWA NAWIERZCHNIOWA)
5. UTWORY W BELCE R-4.1, 4.2, 4.3 POD SŁUPKI ZADASZENIA WYPROWADZENIA SZACHTU NA DACHU WYKONAĆ W TRAKCIE MONTAŻU
8. NIEOPISANE SPOINY WYKONYWAĆ O MAKSYMALNYCH GRUBOŚCIACH WG pn-90/B-03200
9. ELEKTRODY WG ZALECEŃ TECHNOLOGA
10. KLASA KONSTRUKCJI SPAWANYCH 3
11. DOCZOŁOWE POŁĄCZENIA SPRĘŻANE, SPRĘŻAĆ MOMENTEM OKREŚLONYM PRZEZ PRODUCENTA ŚRUB.
12. OTWORY W ISTNIEJĄCYCH RYGLACH WIERCIĆ NA MONTAŻU
13. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
14. NA STYKU DWÓCH ETAPÓW ROBÓT NALEŻY USTAWIĆ POD WOLNYMI KOŃCAMI BELEK, W TYM BELKAMI ŁĄCZONYMI PRZEGUBOWOP-3 I P-4 WIEŻE WSPORCZE (SZTYWNE ZESPOŁY STEMPLI BUDOWLANYCH). KONSTRUKCJE WIEŻ WSPORCZYCH WINNY ZAPEWNIAĆ BEZPIECZNE, I STABILNE PODPARCIE WOLNYCH KOŃCÓW BELEK I DODATKOWO ZABEZPIECZAĆ BELKI PRZED MOŻLIWOŚCIĄ ICH SKRĘCENIA.

GRUPA ARCHIPELAG

| | |
|---|---|
| tytuł rysunku: ETAPOWANIE ROBÓT ORAZ RYSUNEK ZESTAWCZY ELEMENTÓW WZMOCNIANIA DACHU | skala: 1:100 |
| obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH "DOLMED" | branża: Konstrukcja |
| lokalizacja obiektu: ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d | |
| inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM-12 obręb Stare Miasto, ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 | |
| opracowanie: projektant: mgr inż. Jacek Grzelak; opracowanie: mgr inż. Konrad Łuszczyk; rysował: mgr inż. Jakub Targiel | nr upr.: 3/DOŚ/03 |
| podpis: | |
| jednostka projektowa: WÓJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/7983800 biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl | data: 27.07.2016 |
| | nr rys: K-1 |